



## CURVA ABC - SEM BDI

Projeto

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split no Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional de Linhares (ES).

Local

Linhares - ES

Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R\$)	PESO RELATIVO (%)	% ACUMULADO
1.1.3	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Cassete de 60.000 BTU's 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	A	97.396,46	48,548%	48,548%
1.1.1	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU's 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	A	31.074,88	15,489%	64,037%
1.1.2	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 60.000 BTU's 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	B	24.895,59	12,409%	76,447%
1.2.2	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível e gás refrigerante	B	19.898,90	9,919%	86,365%
1.2.1	Tubo de cobre com isolamento térmico - $\varnothing$ 3/8" esp. 9mm	C	16.834,86	8,391%	94,757%
1.3.4	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	C	3.223,58	1,607%	96,364%
1.3.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	C	2.206,08	1,100%	97,463%
1.2.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	C	2.040,00	1,017%	98,480%
1.3.2	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	C	853,45	0,425%	98,905%
1.3.6	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	C	846,72	0,422%	99,327%
1.3.5	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	C	574,13	0,286%	99,614%
1.2.4	Gás refrigerante R410A	C	691,23	0,345%	99,958%
1.3.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	C	83,83	0,042%	100,000%



## CURVA ABC - SEM BDI

Projeto

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split no Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional de Linhares (ES).

Local

Linhares - ES

Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R\$)	PESO RELATIVO (%)	% ACUMULADO
			<b>CUSTO SEM BDI (R\$)</b>	<b>200.619,72</b>	<b>100,00%</b>

## ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA**

GERENTE QCE-03

GEPMA - SEMOBI - GOVES

assinado em 23/11/2022 11:56:33 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/11/2022 11:56:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA (GERENTE QCE-03 - GEPMA - SEMOBI - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-8037WJ>